

Septembra sākumā SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti pabeidza pirmo daļu no darbiem, kas ir paredzēti kanalizācijas sistēmas pārbūvei Ruģeļu apkaimes Zaļā ielā.

Veicamā darba nepieciešamību nosaka vairāki faktori - gan tehnoloģiskie, gan ekoloģiskie, gan ekonomiskie. Galvenais uzdevums – jānomaina keramikas caurules, kas bija izbūvētas

pirms aptuveni 40 gadiem un daļēji nonākušas neatbilstošā tehniskā stāvoklī. Sakarā ar to, ka gruntsūdeņu līmenis šajā vietā ir ļoti augsts, bija nepieciešams izvairīties no situācijām, kad cauruļu un savienojumu hermētiskuma bojājums varētu izraisīt gan neattīrītu notekūdeņu infiltrāciju augsnē un vides piesārņojumu, gan gruntsūdeņu iekļūšanu sistēmā, kas radīja paaugstinātu slodzi kanalizācijas sūknēšanas stacijas darbībai un attiecīgi papildus finansiālās izmaksas.



Lai visaptveroši atrisinātu visas šīs problēmas un draudus, tika izstrādāts projekts, kas ietver polietilēna cauruļu D250 mm ierīkošanu 359 m garumā, kā arī skatāku un noslēdzošās armatūras nomaiņu un jauno kanalizācijas izvadu ierīkošanu 26 klientiem.

Projektēšanas un būvniecības darbi tiek veikti “Daugavpils ūdens” spēkiem un līdzekļiem, ir sadalīti posmos un ilgs līdz 2027.gadam, ņemot vērā to specifiku (darbus var veikt tikai zema gruntsūdens līmeņa laikā, kas, piemēram, šajā būvniecības sezonā bija praktiski neiespējami). Šogad tika paveikti būvniecības un ceļu seguma atjaunošanas darbi posmā no Zaļa un Sauleskalna ielas krustojuma līdz Zaļa ielas 17.

